

Vedlegg 5

Gjennom intervju med plassledelse og ansatte på prosjektene i Steinkjer og Inderøy, beskrives følgende arbeidsoppgaver/arbeidsprosesser som blir nedprioritert, og som de ansatte ønsker å prioritere mer, eller som kan utføres av andre:

Tømreroppgaver:

Rydding:

- Rydding er en oppgave som utføres daglig. Både ute og inne på byggeplass.
- Rydding innebærer sortering av ulikt avfall, da dette er svært viktig og lovpålagt. Sortering omhandler blant annet treverk, plastikk, aluminium, isolasjon og impregnerte materialer. Det er svært strenge krav til ryddighet i konsernet. (vis til plakat konsernkrav til HMS Veidekke?) Hver uke er det måling på sikkerhet og ryddighet på en skala fra 1-7. HMS-ansvarlig fører score. Her kan en ansatt med hovedfokus på ryddighet være med å heve kvaliteten på totalt utført arbeid betraktelig om det utføres tilfredsstillende.
- Støvsuging av arbeidsområder innendørs underveis i byggeprosess.
- I vintermånedene er snømåking en del av arbeidet. Dette gjelder måking for å komme seg rundt på byggeplass og måking for å kunne sette fra seg utstyr og maskiner.
- I tillegg kommer tildekking av utstyr/materialer og maskiner for å slippe å måke og dette er tidsbesparende om noen tar ansvar for.
- Strøing av glatt arbeidsområde er en oppgave som er både av sikkerhet og for å øke effektivitet.
- I perioder med mye regn når det er utette bygninger kan det komme mengder med vann inn i byggene, ved at noen støvsuger opp vannet bidrar det til bedre arbeidsforhold og bedre miljø for lagring av materialer og utstyr.

Kvalifikasjoner/hva må læres?

Lære seg ulike typer materialer for å kunne sortere

Inneha interesse for å holde orden

Kunnskap om bakgrunnen for å holde orden og ryddighet i arbeidet og på arbeidsplassen

Sjauing/rigging:

- Trekke strømkabler til arbeidsstasjoner, og montere opp og ta ned nødvendig belysning på byggeplass.
- Lage sikre adkomster for arbeidere og transport til byggeplass og installasjoner.
- Anhuker som bistår med inn- og utlasting av materialer og annet nødvendig utstyr. Bistår i viktig HMS arbeid med å sikre eksempelvis balkonger, stillas og trapper med nødvendige sperringer.
- Lagre materialer og utstyr riktig og trygt for å forebygge skader og sørge for en effektiv byggeprosess. Eksempelvis vinduer, dører, veggplater, takplater, gulv og listverk.
- Bære inn materialer som isolasjon, gips, papp, parkettunderlag, gulv, osv.

Pre-kutt av materialer for produksjon:

- Kappe stenderverk, bordkledning, rekkverk, spiler, terrassebord, lister og foringer etter mål. Fagarbeider kan eventuelt ta mål, lage maler og skrive antall. Dette kan gjøres uavhengig av fasen i byggeprosjektet og kan gjerne forberedes på forhånd. Trenger nødvendigvis ikke å lages på byggeplassen.
- Masseprodusere dørkarmen etter standardmål, og fraktes ut til byggeplass om produksjonen er på annen lokasjon enn byggeplass.
- Overflatebehandling av prefabrikkert materiale som fraktes ut til byggeplass.
- Prekutte trappetrinn som monteres på byggeplass.

Isolering:

- Legge isolasjon i vegger, tak, og rundt foringer.
- Taping av vindsperre.

Systemhimling

- Tilpasser og legger plater i himling enten selvstendig eller som hjelpearbeider.

Andre oppgaver som kan kombineres med tømmeroppgaver:

Betong:

- Montere opp, og fjerne dekkstøtter etter prioritert rekkefølge.
- Frakte bort og lagre dekkstøtter riktig og forsvarlig.
- Flikking og reparasjon på element.

Taktekkeroppgaver;

- Bære isolasjon, papp og plastikk, og legge utover takplater.

Transport:

- Hente utstyr fra lager eller leverandør, og frakte dette til byggeplass
- Leverer utstyr og verktøy til vedlikehold og reparasjoner.
- Frakte prefabrikkerte produkter.